Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Кула

Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број предмета: ROP-KUL-23666-LOC-1/2025

Заводни број: 003386560-2025-08576-004-003-351-160

Дана 27.11.2025. године

Кула

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове општинске управе Кула, поступајући по захтеву Општине Кула, [redacted] преко пуномоћника Ружице Стојановић, радника Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент у Општинској управи Кула, на основу члана 53а став 3 и 5 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/2021, 62/2023), члана 18 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине Кула", број 20/2019), Овлашћења начелника Општинске управе Кула број 015-112-100/2021-1 од 08. 07. 2021. године и Плана генералне регулације насеља Липар ("Службени лист општине Кула", број 31/20) издаје:

Л О К А Ц И Ј С К Е У С Л О В Е

ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ТРЕНУТНЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У ЛИПАРУ НА К.П. БРОЈ 1097 И 1105 К.О. ЛИПАР

Ови услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње и све услове за израду техничке документације.

1. Подаци о катастарској парцели

к.п. број	катастарска општина	површина	грађевинску парцелу чини	врста земљишта	имаоци права на парцели
1097	Липар	35713m²	к.п. 1097 к.о. Липар	градско грађевинско земљиште (државни пут IIA реда)	АПВ и Општина Кула
1105	Липар	13891m²	к.п. 1105 к.о. Липар	градско грађевинско земљиште (улица)	Општина Кула

2. Плански документ

издаје се на основу	План генералне регулације насеља Липар ("Службени лист општине Кула", број 31/20)
просторна целина, планирана зона	Улични коридори

3. Подаци о објекту који се гради

намена објекта	систем за мерење тренутне брзине кретања возила
тип објекта	инжењерски објекат
категорија објекта	Г
класификациони број објекта	70% 222431 Локални телекомуникациони водови, надземни или подземни, као и помоћне инсталације (телеграфски стубови итд) 30% 222410 Локални електрични надземни или подземни водови

број нових стубова	1
висина стуба	Конзолни стуб висине најмање 5m
Темељ стуба	1m*1m*0,8m
Кабловски ров	отворени ров димензија 0,4 x 20 m
Дубина полагања инсталација	0,8 m
Укупна дужина трасе оптичког кабла	Око 250 m

5. Општи подаци о идејном решењу

Фирма која је издала идејно решење	VIP Security doo, Нови Београд
Одговорно лице пројектанта	Предраг Кнежевић
Одговорни пројектант	Марко Чукурановић, дипл.инж.ел.
главни пројектант	Марко Чукурановић, дипл.инж.ел.
Број идејног решења	ИДР-28-07/25
Место и датум издавања идејног решења	Београд, јул 2025.године

6. Правила за изградњу

Систем за мерење тренутне брзине кретања возила намењен је аутоматском препознавању регистарских таблица возила, детектовању и документовању пролазака и саобраћајних прекршаја моторних возила на улицама и путевима.

Систем мора имати могућност да детектује саобраћајни прекршај - прекорачење дозвољене брзине кретања.

Систем за мерење тренутне брзине кретања возила се састоји од камерног места на коме се детектују саобраћајни прекршаји, локалне приступне мреже, сервера на којем се прикупљају подаци са свих локација и корисничког центра у којем се верификују прекршаји.

Систем је повезан на централни систем на коме се прикупљају подаци о сваком проласку возила са свих локација као и подаци о верификованим прекршајима које су начинила возила.

Систем поседује базу података пролазака са обавезним и опционим елементима и базу прекршаја возила са страним регистарским ознакама са обавезним и опционим елементима.

Сваки забележини прекршај ће се евидентирати у виду фотографије на којој се јасно види регистарска таблица и измерена брзина којом се возило кретало. Путем централног система у МУП-у, стручно лице овлашћено од стране МУП-а, приступа централној интеграцијској платформи, преузимају се подаци из базе података власника моторних возила о власнику моторног возила.

Предмет пројекта је камерно место за детекцију саобраћајних прекршаја-прекорачење задате-лимитиране брзине кретања возила на државном путу, као и повезивање целокупне новопостављене опреме на постојећи надзорни центар за обраду података који се налази у станици саобраћајне полиције у Кули.

Тачне стационаже предметних инсталација, поред и испод предметног пута утврђене су директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака према референтном систему ЈП „Путеви Србије".

Приликом изградње система за мерење тренутне брзине возила не мења се постојећи режим саобраћаја.

Концепција целокупног система за мерење тренутне брзине возила треба да буде таква да су камерна места независне функционалне целине које могу да се самостално постављају уз повезивање у надзорни центар. Овакав систем омогућава фазну изградњу појединих камерних места уз накнадно повезивање у надзорни центар.

Целокупна новопостављена опрема на камерном месту повезује се на постојећи центар који се налази у станици саобраћајне полиције у Кули.

Техничко решење комуникационе мреже

За потребе повезивања новопројектованог система са мониторинг центром потрбено је извести повезивање система оптичким каблом на већ постојећу оптичку мрежу.

За потребе система за мерење тренутне брзине кретања возила постаља се нови стуб на које ће се постављати потребна опрема.

Стуб система за мерење тренутне брзине кретања возила је висине најмање 5 m, а монтира се преко анкер плоче на нови темељ који се фундира на дубини од 0,8 m, а димензије темеља самца су 1,0 x 1,0 m.

На локацији се поставља и разводни орман за смештај мрежне и опреме за повезивање телекомуникационе мреже и опреме за повезивање на инфрастуктуру за напајање електричном енергијом. Разводни орман треба да обезбеди услове који задовољавају физичке, техничке и

експлоатационе карактеристике опреме која се у њих смешта, као и да обезбеди несметан рад уређаја и опреме независно од спољних утицаја околине.

Веза између новог стуба и најближег стуба електродистибутивних водова/јавне расвете се изводи подземно вођењем каблова кроз ПЕ цеви Ø40 mm, положене у кабловски ров.

7. Услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

Услови за пројектовање Електодистрибуције: у складу са Условима за пројектовање "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 2561200-Д 07.08.-432264-25 од 29.10.2025. године,

Услови за пројектовање и прикључење Електодистрибуције: у складу са Условима за пројектовање и прикључење "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 2561200-Д 07.07.-418510/3-25 од 17.10.2025. године,

Услови за укрштање и паралелно вођење са гасном мрежом: у складу са Условима за укрштање и паралелно вођење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 01-01-65/1-56-4336 од 10.11.2025. године.

Услови за укрштање и паралелно вођење са коловозима насељских саобраћајница, водоводном мрежом и атмосферском канализацијом: у складу са Условима за пројектовање ЈКП "Комуналац" Кула, број 3134/2025 од 24.11.2025. године,

Мере од значаја за одбрану земље: У складу са Обавештењем Министарства одбране, сектора за

материјалне ресурсе управе за инфраструктуру, број 13504-2 од 20.10.2025.године,

Мере заштите од пожара: У складу са Обавештењем у погледу мера заштите од пожара издатих од Министарства унутрашњих послова, Одељења за ванредне ситуације Сомбор 07.29 бр. 217-28-1632/25-1 од 28.10.2025. године,

Услови за укрштање и паралелно вођење са ТТ мрежом: у складу са Условима "Телеком Србија" Београд, број Д210-466863/2-2025 од 29.10.2025. године.

Услови за укрштање и паралелно вођење са државним путем: у складу са условима за пројектовање ЈП „Путеви Србије", број: ФО 289/25, од 16.10.2025. године.

8. Могућност издавања грађевинске дозволе односно решења о одобрењу извођења радова у складу са захтевом

Ови локацијски услови су основ за израду идејног пројекта и издавање решења о одобрењу извођења радова - члан 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/2021, 62/2023) и члана 26 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23).

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова прилаже се:

- Идејни пројекат
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију.
- Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом.
- План управљања отпадом и сагласност на план управљања отпадом према члану 6 став 6 Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења;

Локацијски услови важе две године од дана издавања, или до истека грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима. На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Кула, у року од три дана од дана достављања.

Саставни део локацијских услова су:

- Копија катастарског плана,
- Копија катастарског плана водова,
- Услови за пројектовање "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 2561200-Д 07.08.-432264-25 од 29.10.2025. године,
- у складу са Условима за пројектовање и прикључење "Електродистрибуција Србије", Огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, број 2561200-Д 07.07.-418510/3-25 од 17.10.2025. године,
- Услови за укрштање и паралелно вођење ЈКП "Комуналац" Кула, број 3134/2025 од 24.11.2025. године,
- Услови за укрштање и паралелно вођење ЈП "Србијагас" Нови Сад, број 01-01-65/1-56-4336 од 10.11.2025. године,
- Услови "Телеком Србија" Београд, број Д210-466863/2-2025 од 29.10.2025. године,
- Обавештење Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе управе за инфраструктуру, број 13504-2 од 20.10.2025.године,
- Обавештење у погледу мера заштите од пожара издатих од Министарства унутрашњих послова,Одељења за ванредне ситуације Сомбор 07.29 бр. 217-28-1632/25-1 од 28.10.2025. године,
- услови за пројектовање ЈП „Путеви Србије", број: ФО 289/25, од 16.10.2025. године
- Идејно решење приложено уз захтев

Обрадила: [redacted]

Доставити:

- Подносиоцу захтева, електронским путем
- Објављивање у електронском облику путем интернета
- Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику
- Архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

[redacted]